

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 134373-2016 z dnia 2016-07-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Koźienice

Przebudowa polegać będzie na: - Przebudowie istniejącego przepustu pod koroną drogi- 1 szt. - Wymianie krawężnika 15x30x100 na 20x30x100 w ilości 418mb - Wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC 16W 50/70...

Termin składania ofert: 2016-07-29

Numer ogłoszenia: 140119 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 134373 - 2016 data 13.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Koźienicach, 26-900 Koźienice, woj. mazowieckie, tel. 614-27-30, 62-100-73.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Przebudowa polegać będzie na: - Przebudowie istniejącego przepustu pod koroną drogi- 1 szt. - Wymianie krawężnika 15x30x100 na 20x30x100 w ilości 418mb - Wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC 16W 50/70 wg tabeli w ilości 189,95Mg - Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 AC 11S 50/70 gr. 4cm w ilości 2850,50m² - wbudowaniu dwóch studni rewizyjnych o śr. 1500mm - wbudowaniu dwóch studni rewizyjnych o śr. 1000mm - wbudowaniu czterech wpustów ściekowych wraz z podłączeniem do studni rewizyjnych, - wykonaniu kanału ściekowego o śr. 400mm wraz z podłączeniem do studni rewizyjnych - wykonaniu przebudowy skrzyżowania z drogą gminną wraz z wykonaniem wyniesionej wyspy, - wykonaniu oznakowania poziomego materiałami grubowarstwowymi w ilości 77,40m² - wykonaniu wygrodzień barierkami U-11a w ilości 64mb w pasie zieleni..

W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa polegać będzie na: - Wykonaniu poszerzenia konstrukcji jezdni drogi na długości 1.195m z szer. 5,0m na szerokość 6,20m o następującej konstrukcji: a) warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa gr. 15cm, b) warstwa podbudowy z mieszanki tłuczniowej 0-63 stabilizowanej mechanicznie gr.25cm, c) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm, AC16W 50/70 dla ruchu KR 4 - Wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR4 AC 16W 50/70 wg tabeli w ilości 1189,10Mg - Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla ruchu KR4 AC 16W 50/70 gr. 7cm w ilości 7 679,88m² - Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR4 AC 11S 50/70 gr. 5cm w ilości 7440,88m² - Przebudowy istniejącego przepustu pod koroną drogi o śr. 2x80cm dł. 12mb zakończony głowicami czołowymi, - Przebudowy istniejącego przepustu pod koroną drogi o śr. 60cm dł. 10mb zakończony głowicami czołowymi - Budowy chodnika wraz ze zjazdami gospodarczymi z kostki brukowej w ilości 1 376,91m² - Przebudowy zjazdów gospodarczych wraz z przepustami zjazdowymi w ilości szt.26 - Wykonaniu poboczy tłuczniowych wraz ze zjazdami w ilości 2 137,60m² - Renowacja rowu przydrożnego w ilości 1 856m.

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Koźienicach
Inż. Marcin Kopuszanski